

Zieleń

Chodnik

Jezdnia

Chodnik

Istn.  
ogrodzenie

min. 2.00


5.00

min 2.00

kolor  
czerwony

kolor  
szary

kolor  
czerwony



6 cm kostka betonowa

3 cm podsyпка cementowo- piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego k>8m/dobę


warstwa ścierna z kostki betonowej 8 cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 20 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 15 cm

warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego k>8m/dobę 15 cm

BRANŻA	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	
DROGOWA	inż. bud. Andrzej Budakowski	POM/0208/POOK/04		
 Andrzej BUDAKOWSKI <b>PRO-BUD</b> projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski	TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:		
	PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY	1:20		
	OBIEKT:			
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SADOWEJ W M. SKÓRCZ			
	LOKALIZACJA:			
83-212 Dąbrowka, ul. Szeroka 3 NIP: 581-169-40-51 REGON: 220399865  tel. 608 093 338 www.pro-bud.info biuro: ul. Pomorska 2A 83-200 Starogard Gdański	SKÓRCZ dz. nr 847, 856, 867, 878/ 2 obręb Skórcz			
	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:	NR RYSUNKU:
	PROJEKT BUDOWLANY	DROGOWA	SIERPIEŃ 2019	5.1.