

Zieleń

Chodnik

Jezdnia

Chodnik

Zieleń

min. 2.00


5.00

min 2.00

kolor
czerwony

kolor
szary

kolor
czerwony



6 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego k>8m/dobę


6 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo- piaskowa 1:4

15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego k>8m/dobę

warstwa ścieralna z kostki betonowej	8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm	20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa	15 cm
warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego k>8m/dobę	15 cm

BRANŻA	PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
DROGOWA	inż. bud. Andrzej Budakowski	POM/0208/POOK/04	
 Andrzej BUDAKOWSKI PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski	TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:	
	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	1:20	
	OBIEKT:		
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SADOWEJ W M. SKÓRCZ		
LOKALIZACJA:			
SKÓRCZ dz. nr 847, 856, 867, 878/ 2 obręb Skórcz			
83-212 Dąbrowka, ul. Szeroka 3 NIP: 581-169-40-51 REGON: 220399865 tel. 608 093 338 www.pro-bud.info biuro: ul. Pomorska 2A 83-200 Starogard Gdański	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
	PROJEKT BUDOWLANY	DROGOWA	SIERPIEŃ 2019
	5.2.		