

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych $(2.97+2.92+2.97+11.9)*2.83$	m ² m ²	58.751	
				RAZEM	58.751
2	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 21*2.8	m ² m ²	58.800	
				RAZEM	58.800
3	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm/ 17.6 m ² / 58.75*0.05	m ³ m ³	2.938	
				RAZEM	2.938
4	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - granit 2 cm $(2.92+11.9)*2.9$	m ² m ²	42.978	
				RAZEM	42.978
5	KNR-W 2-02 2113-02	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 1.0 m - granit gr 3 cm 18*2.9	m m	52.200	
				RAZEM	52.200
6	KNR-W 2-02 2127-16	Cokoliki o wysokości do 20 cm - skały granitowe 20.76+0.6	m m	21.360	
				RAZEM	21.360
7	KNR-W 2-02 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 2 cm granitowe, szerokości do 0.15 m - 18*2.90	m m	52.200	
				RAZEM	52.200
8	KNR-W 2-02 1209-01	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym . Stal nierdzewna. 21+9+2.8	m m	32.800	
				RAZEM	32.800
9	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 21*0.05*0.7	m ³ m ³	0.735	
				RAZEM	0.735
10	ZKNR C-2 0807-02	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr. 12-16 mm 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
11	KNR-W 4-01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego 21*0.7*0.05	m ³ m ³	0.735	
				RAZEM	0.735
12	KNR-W 2-02 0902-05	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
13	ZKNR C-1 0109-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
14	ZKNR C-1 0109-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)barwiony w masie / lub podoby producent 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000